ใบประเมินความคุ้มทุน Roi สำหรับทีม Sales - รายชื่อ - ข้อมูลลูกค้า

เลขที่เอกสาร	019 / 8
วันที่	26 พฤศจิกายน 2567

โครงการ :	Journeyhub Bangkok Sukhumvit 26	Location :	https://maps.app.goo.gl/ziSrVwcv9tnZefmPA			ระเภทอาคาร :	โรงแรม 1-3 ดาว
ที่อยู่ :	18 ซ. สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110					สถานะบริการ :	ไม่เป็นสมาชิก
ระบบที่นำเสนอ :	Cable DTV	จำนวนอาคาร :	1 อาคาร	จำนวนชั้น :	7 ชั้น	จำนวนห้อง :	78 ห้อง
ชื่อผู้ติดต่อ 1 :	คุณมะห์ดี			ตำแหน่ง :	ผจก.อาคาร	เบอร์ติดต่อ :	097-040-4861
ชื่อผู้ติดต่อ 2 :	-			ตำแหน่ง :	-	เบอร์ติดต่อ :	-
ทีมงานขาย :	นาวสาวจิรภิญญา เป็นปึก	ตำแหน่ง :	Sales Executive	กลุ่มงานขาย :	Hospitality	เบอร์ติดต่อ :	065-238-7604
พื้นที่การบริการ Service :	สุขุมวิท	Site :	LK	Zone :	C	ทีมดำเนินการ :	นายมานพ เป้าไม้
พื้นที่การขาย / ERP :	สุขุมวิท	สาขา :	LK	โซน :	C	เบอร์ติดต่อ :	089-495-3695

ลำดับ	รายละเอียด	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	ค่าบริการประเภท CN Cable TV , IPTV	7,800.00	1	เดือน	7,800.00	บาท
2	ค่าบริการประเภท CBN Inter net hotspot wifi , Lan to room , Lease Line			เดือน	-	บาท
3	ค่าติดตั้ง ค่าเชื่อมสัญญาณ ที่เรียกเก็บได้	15,000.00	1	งาน	15,000.00	บาท
4	ค่าอุปกรณ์ ที่เรียกเก็บได้			งาน	-	บาท
5	โปรโมชั่น การเก็บค่าบริการ :	จำนวนเดือนที่แถม :		รวมรายรับทั้งสิ้น	22,800.00	บาท
	เดือนที่แพลนติดตั้ง :	เดือนที่เริ่มทดสอบ :	ถึง	รวมค่าบริการรายเดือน INTERNET	-	บาท
	เดือนที่เริ่มคิดค่าบริการ : 2567			ค่าใช้จ่าย Internet ความเร็ว 200/200	399.00	บาท
6	สรุปค่าบริการรายเดือนของแต่ละการขาย	ค่าบริการรายเดือน CABLE TV 7,800.00 บาท		ค่าบริการรายเดือน INTERNET	(399.00)	บาท

ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง Cable TV , Internet hotsport wifi , Lan To Room , IPTV , Lease Line

ลำดับ	รายละเอียด - อุปกรณ์	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	NODE IN DOOR WR1001j SC/APC	2,150.00	1	ตัว	2,150.00	บาท
2	Booster Return Amplifier Cable CA Net Amp.	1,400.00	1	ตัว	1,400.00	บาท
3	F-Type RG6 แบบบีบ	2.49	10	ตัว	24.93	บาท
4	RG6 Co-Axial (DLC) DMG White Shild 95% (305m./Roll)	4.49	200	เมตร	898.80	บาท
5	CA DM -O1 มอสดิจิตัล ตัวใหญ่ (ยอดยิ่ง)	4,400.00	1	ตัว	4,400.00	บาท
6	Optic Fiber Cable Figure 4Cores ADSS	11.00	200	เมตร	2,200.00	บาท
7	ค่าอุปกรณ์ ท่อ PVCสีขาว/ท่อเฟล็คอ่อนพลาสติกสีขาว/แคมป์ก้ามปู/ข้อต่อตรง 16 - 32 มิล	50.00	50	เมตร	2,500.00	บาท
8	Jack Trunk RG6 F-24A	18.00	156	ตัว	2,808.00	บาท
9	ตู้เหล็ก #2	590.00	1	ใบ	590.00	บาท
10						
11						
12						
13						
14						
	มูลค่าการลงทุน				16,971.73	บาท

สำหรับ ส่วนงาน เชื่อมสัญญาณ , โครงข่าย , จ้างผู้รับเหมา

ลำดับ	รายละเอียด	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1						
2					-	
3						
4						
	มูลค่าการลงทุน				-	บาท

หมวดค่าแรงดำเนินการ ส่วนพนักงาน , ทีมFOG

ลำดับ	รายละเอียด	ราคา	จำนวน	หน่วย	ยอดรวม	หน่วย
1	ค่าจ้าง ดำเนินการ(พนักงาน 3คน)	1,500.00	2	วัน	3,000.00	บาท
2	ค่าจ้าง พาดสาย OUTDOOR 2-48Cores ADSS , RG11 (พนักงาน)	7.00	200	เมตร	1,400.00	บาท
3	ค่า SPLICER CLOSURE OUTDOOR (งานแพลนในเวลาทำการ)	2,000.00	1	จุด	2,000.00	บาท
4	ค่า SPLICER INSTALL ODF (งานแพลนในเวลาทำการ)	1,000.00	1	จุด	1,000.00	บาท

หมายเหตุ

มูลค่าการลงทุน	4,400.00	บาท
รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด	21,371.73	บาท
ค่าเชื่อมสัญญาณ , ค่าอุปกรณ์ที่เรียกเก็บได้	**15,000.00**	บาท
ยอดคงเหลือ งบลงทุน	**6,371.73**	บาท
อัตราการคืนทุนไม่รวมค่าดำเนินการพนักงาน	0.27	เดือน
อัตราคืนทุนค่าดำเนินการ-ค่าเชื่อม-ค่าอุปกรณ์	0.86	เดือน
ค่าเฉลี่ยรายได้ / ห้อง	94.88461538	บาท

ผู้นำเสนอ และผู้อนุมัติดำเนินงาน (Sales)

นาวสาวจิรภิญญา เป็นปึก
Sales Executive

ส่วนงาน Survey

นายนิมิต จุ้ยอยู่ทอง
Survey Manager

ผู้อนุมัติส่วนงานพื้นที่

นายสุริยา พลทิพย์ , นายชนะชัย คุ้มคำ
Service Suport / ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

นางสาววันวิสาข์ ประทุมเมือง
Deputy Managing Director of Marketing

ผู้อนุมัติดำเนินการ ◯ อนุมัติ ◯ ไม่อนุมัติ

นางวิยะดา เกรียงไกรเพ็ชร์
ผู้อนุมัติสายงาน Cable